BEE WORKERS

KONTROLNÍ LIST · PORADNA BEE WORKERS

Protokol o průzkumu: *co hledat*

Pro majitele domu, který dostal protokol z průzkumu vlhkého zdiva a chce poznat, jestli je úplný.

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ

Protokol z průzkumu vlhkého zdiva odděluje, co se zjistilo, čím se to měřilo a co z toho plyne. Neúplný protokol poznáte podle toho, že chybí omezení průzkumu, zdroj vlhkosti s odůvodněním nebo platnost závěrů. Bez podpisu toho, kdo měřil, je to poznámkový list.

100 až 150 mm — hloubka vzorku od líce zdi s otlučenou omítkou

2 roky — po skončení zásahu se měří vlhkost pro stupeň účinnosti

50 % — nejnižší stupeň účinnosti sanace

1 Obsah podle normy

- Zkontrolujte položky, které protokolu předepisuje ČSN P 73 0610, článek 7.
- Když některá chybí, zeptejte se toho, kdo průzkum dělal, proč chybí.

Projekt sanace z protokolu vychází a zdůvodňuje zvolenou metodu.

KONTROLA

- [ ] fotodokumentace
- [ ] místa odběru zakreslená do plánů
- [ ] rozbory vlhkosti a solí
- [ ] příčiny vlhnutí a zasolení
- [ ] doporučený způsob a rozsah sanace

2 Zjištění, metoda, interpretace

- U každého údaje hledejte zvlášť zjištění, metodu a interpretaci.
- Najdete-li větu bez přístroje a bez hloubky, chybí metoda.

Z věty „vlhká zeď, asi vzlínání“ za půl roku nikdo nepozná, co se měřilo a co si kdo domyslel.

KONTROLA

- [ ] čím se měřilo
- [ ] z jaké hloubky
- [ ] kdy a kdo měřil

3 Povinné položky

- Hledejte omezení průzkumu, tedy co se nezjišťovalo.
- Hledejte převažující zdroj vlhkosti, jeho odůvodnění a platnost závěrů.
- Ověřte, že závěr nabízí nejméně dvě varianty sanace.

Bez nich zápis tvrdí něco, co nikdo nezjistil.

4 Vlhkost a soli

- Stupeň vlhkosti přijměte jen u vzorku z předepsané hloubky. Stupeň přiřazený údaji přístroje je chyba.
- Stupeň zavlhčení Ψ chtějte jen spolu s maximální nasákavostí téhož zdiva.
- Zasolení chtějte pro každou sůl zvlášť.

Norma žádá údaje přístroje porovnat s kontrolními vzorky.

KONTROLA

- [ ] kontrolní vzorek mezi odběry
- [ ] teplota a vlhkost vzduchu venku i uvnitř
- [ ] chloridy, dusičnany a sírany zvlášť

5 Trhliny, drenáž, prázdná pole

- Klidnou trhlinu po jediné prohlídce nepřijímejte. Aktivitu určí až sledování se dvěma odečty s daty.
- Dno drenážní rýhy pod úrovní základové spáry je chyba.
- Prázdné pole čtěte jako neměřeno, ne jako nulu.

Zápis, který chybějící měření zapíše jako nulu, lže o rozsahu průzkumu.

KONTROLA

Terč osazen dne _____ Odečet dne _____

6 Podpis, platnost, kritérium

- Hledejte podpis toho, kdo měřil.
- Zkontrolujte datum v poli platnost závěrů. Zápis z března neplatí v srpnu.
- V nabídce hledejte kritérium úspěchu, tedy stupeň účinnosti sanace.

Nepodepsaný zápis je jen poznámkový list.

KONTROLA

☐ u památky závazné stanovisko orgánu památkové péče

Zdroje: ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb, Sanace vlhkého zdiva, Základní ustanovení, vydání 11/2000, článek 7. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Stupeň zavlhčení Ψ: odborné publikace k sanaci starých budov a směrnice WTA.